

## Meißner Segelverein 1931 e.V.

## Hochwassermaßnahmeplan

Ab folgenden Pegelständen sind bei steigender Tendenz folgende Maßnahmen durchzuführen: (Stand 01.02.2024)

Pegel	Maßnahmen	
Dresden	Bootshaus	Steg
5,00 m		Winterlager: Stegröhren sichern
		Sommer: nach Hochwasserprognose Steg-
		abbau vorbereiten
5,50 m	Boote etc. auf Freifläche sichern	Steg nach vorn und hinten zusätzlich
	Geräteraum räumen	sichern
	• Zaunfelder quer zur Strömung aushängen +	
	sichern	
6,00 m	Sicherung für Stromkreis Steggelände	Bootswinde demontieren und verbringen
	entfernen	• Schaltschrank aus Windenhaus abbauen,
	Blechkahn vorbereiten	Kabel sicherstellen
	Werkstatt räumen, E-Motoren ausbauen	~
6,30 m	Bootshaus räumen     Bootshaus räumen	Stegzulauf abbauen
	(Boote, Segel, Spinde, Feuerlöscher,	Steg zusätzlich an Molenring sichern
	Sanikasten, Elektrokabel, Dieselheizer)	Ketten zu Stromanker und Heckanker
	• Vereinsraum räumen (Türen, Tische, Stühle,	sichern und abwerfen
	Sitzbank, Kücheninventar)	
	• Sanitärtrakt (Toilettentüren, Waschmaschine,	
	Frostwächter)	
	Hauptsicherungen aus Hauptverteilung demontieren	
	<ul> <li>verbleibende Sachen anbinden</li> </ul>	
6,50 m	Stromanschluß von den Meißner Stadtwerken	
	trennen lassen Tel.: 08003738611	
	(Sicherungen sind Vereinseigentum!)	
	<ul> <li>Sorgleine mit Boje für Blechkahn auslegen</li> </ul>	
	• großes Geländetor öffnen, damit das Treibgut	
	wegschwimmen kann	
	Hallentore von innen öffnen und von außen	
	zubinden	
	• Zylinderschlösser aus allen Türen und Toren	Schildermast demontieren
	ausbauen/Öffnung zukleben	• Luken dicht / Staken etc. sichern
	Wasserversorgung an Tankstelle sperren	Schlösser an Booten öffnen
7,30 m	• große Jollenkreuzer aus der Halle schwimmen	

Es wird gebeten, nur bei absoluter Notwendigkeit mit dem Kraftfahrzeug vor das Bootshaus zu fahren! Sonst kommt es zu unnötigen Behinderungen.

! Alle Bootseigner sind zu jedem Zeitpunkt für ihr Boot/Zubehör selbst verantwortlich !